แบบประมาณราคางานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงเกลือ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.บ้านบ่อแก หมู่ที่ 7

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจรกว้าง 3.00 – 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 75 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล.แบบครึ่งซีกขนาด Ø 0.30x1.00 เมตร ชนิดรางลิ้น จำนวน 123 ท่อน และท่อคสล.Ø 0.30x1.00 เมตร ชนิดรางลิ้น จำนวน 27 ท่อน รวม 150 ท่อน (2 ข้างถนน)

สถานที่ก่อสร้าง ก่อสร้างจากบริเวณสามแยกหน้าบ้านเลขที่ 46 นายน้อย อาตวงษ์ ถึงบริเวณหน้าบ้านเลขที่ 154 นางสลับ ไชยเม็ง

ประมาณการตามแบบ อบต.บึงเกลือ แบบเลขที่ 29/421100/2559

ประมาณการราคา เมื่อวันที่ 2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
	1.ประเภทงานทาง							
1.1	งานปรับเกรดคันทางเดิม	240	ตร.ม.	-	-	1.63	391.20	391.20
1.2	ลูกรังรองพื้น+ไหล่ทาง	22	ลบ.ม.	178.57	3,928.54	-	-	3,929
1.3	ทรายรองพื้น	12	ลบ.ม.	251.81	3,021.72	-	-	3,022
1.4	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดทรง	36	ลบ.ม.	1,833.07	65,990.52	-	-	65,990.5200
	ลูกบาศก์ 240 ก.ก/ตร.ซม.				-			-
1.5	เหล็กเสริม Ø 12 มม. SR24	0.031	ตัน	20,963.98	649.00	2,800.00	86.00	735
1.6	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป Ø 12 มม.SR2	240	ตัน	30.21	7,250.40	5.00	1,200.00	8,450
1.7	แบบเหล็กคิดตามยาว 2 ข้าง	150	เมตร	-	-	20.60	3,090.00	3,090
1.8	แผ่นโฟม หนา 1"	2	แผ่น	25.00	50.00	25.00	50.00	100
1.9	แอสฟัลท์ผสมทราย	42	เมตร	12.75	535.50	-	-	536
1.10	ค่าแรงเทคอนกรีต	240	ตร.ม.	-	-	11.74	2,817.60	2,818
	รวมราคาต้นทุนงานทาง							**89,060**
	2.ประเภทงานอาคาร							
2.1	ปริมาณดินขุด (แรงคน)	55	ลบ.ม.	-	-	80	4,400	4,400
2.2	คอนกรีตหยาบ	5	ลบ.ม.	1,737.70	8,689	398	1,990	10,679
2.3	ทรายรองพื้น	5	ลบ.ม.	251.83	1,259	-	-	1,259
2.4	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดทรงลูกบาศ	14	ลบ.ม.	1,737.70	24,328	436	6,104	30,432
	180 ก.ก/ตร.ม.						-	-
2.5	เหล็กเสริม Ø 6 มม. SR24	0.109	ตัน	21,193.00	2,310	4,100	447	2,757
2.6	เหล็กเสริม Ø 9 มม. SR24	0.163	ตัน	20,501.50	3,342	4,100	668	4,010
2.7	ลวดผูกเหล็ก	5	ก.ก	42.06	210	-	-	210
2.8	ไม้แบบ	25	ลบ.ม.	537.39	13,435	150	3,750	17,185
2.9	ตะปู	5	ก.ก	36.92	185	-	-	185
2.10	ท่อระบายน้ำØ0.30 แบบครึ่งซีก	123	ท่อน	142.00	17,466	45	5,535	23,001
							ยอดยกไป	**94,117**