แบบประมาณราคางานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงเกลือ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ประเภท งานก่อสร้างอาคาร

งาน ก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบฝังใต้ดินอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงเกลือ

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร สูง 1.40 เมตร หนา 0.10 เมตร ความจุเก็บน้ำไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ ขนาด 150w จำนวน 2 เครื่อง

สถานที่ก่อสร้าง ก่อสร้างบริเวณอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงเกลือ

ประมาณการตามแบบ อบต.บึงเกลือ **แบบเลขที่** 01/421100/2560

ประมาณการราคา เมื่อวันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
1	ปริมาณตรดินขุดถม	40	ลบ.ม.	-	-	80	3,200	3,200
2	ทรายหยาบรองพื้น	2	ลบ.ม.	270	540	65	130	670
3	คอนกรีตหยาบ	1	ลบ.ม.	1,798	1,798	463	463	2,261
4	คอนกรีต 1:2:4	4	ลบ.ม.	1,850	7,400	463	1,852	9,252
5	เหล็กเสริม Ø 9 มม. SR24	0.559	ตัน	20,440	11,426	3,000	1,677	13,103
6	ลวดผูกเหล็ก	10	ก.ก	50	500	-	-	500
7	งานไม้แบบ+ไม้ค้ำยัน	98	ตร.ม.	185	18,130	45	4,410	22,540
8	ตะปู	10	ก.ก	50	500	-	-	500
9	ผนังฉาบขัดมันเรียบ	96	ตร.ม.	25	2,400	45	4,320	6,720
10	ชุดลูกลอยอัตโนมัติ	1	ชุด	450	450	250	250	700
11	ปั๊มน้ำอัตโนมัติ 150 w พร้อมติดตั้ง	2	เครื่อง	8,500	17,000	500	1,000	18,000
12	งานเชื่อมระบบประปาท่อ PVC	1	งาน	-	-	1,500	1,500	1,500
							ราคาต้นทุน	**78,946**
	(ตัวอักษร) (เจ็ดหมื่นแปดพันเก้าร้อยสี่สิบหกบาทถ้วน)							

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายชัยวัฒน์ บุญไชย)

ผู้อำนวยการกองช่าง