แบบประมาณราคางานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงเกลือ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ประเภท งานก่อสร้างอาคาร

งาน ก่อสร้างฐานคอนกรีตเสริมเหล็กที่ตั้งเสาธงชาติหน้าที่ทำการอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงเกลือ

ปริมาณงาน ขนาดฐานกว้าง 4.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร พร้อมติดตั้งเสาธงท่อ GS Ø 4", Ø 2½", Ø 1½" รวมความสูง 12.00 เมตร และจัดภูมิทัศน์โดยรอบเสาธง

สถานที่ก่อสร้าง ก่อสร้างบริเวณอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงเกลือ

ประมาณการตามแบบ อบต.บึงเกลือ **แบบเลขที่** 02/421100/2560

ประมาณการราคา เมื่อวันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
	1. งานเสาธง							
1.1	ปริมาตรดินขุด	4	ลบ.ม.	-	-	80	320	320
1.2	ทรายหยาบรองพื้น	2	ลบ.ม.	250	500	-	-	500
1.3	คอนกรีต 1:2:4	2	ลบ.ม.	1,850	3,700	463	926	4,626
1.4	เหล็กเสริม Ø 9มม. SR24	0.050	ตัน	20,440	1,022	3,000	150	1,172
1.5	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป Ø 4มม. e0.20	30	ตร.ม.	30	900	5	150	1,050
1.6	ผนังคอนกรีตบล็อกฉาบปูนเรียบ	25	ตร.ม.	240	6,000	120	3,000	9,000
1.7	งานเสาธงชาติท่อ GS Ø 4" Ø 2½"	1	ชุด	12,000	12,000	1,500	1,500	13,500
	Ø 1½" ยาว 12.00 เมตร							
1.8	งานทรายล้างฐานเสาธง	20	ตร.ม.	300	6,000	100	2,000	8,000
	2. งานจัดภูมิทัศน์							
2.1	งานถมดิน	400	ลบ.ม.	40	16,000	-	-	16,000
2.2	กระถางทรายล้าง Ø 0.60 ม.	2	ชุด	2,500	5,000	-	-	5,000
	(อ่างมังกร)							
2.3	งานปลูกหญ้า	150	ตร.ม.	45	6,750	5	750	7,500
2.4	งานปลูกไม้ประดับ (เข็มแดง+เทียมทอง+	1,200	ต้น	4	4,800	2	2,400	7,200
	ชาดัด)							
2.5	งานปลูกไม้พุ่มประดับ(เฟื่องฟ้า)	10	ต้น	300	3,000	-	-	3,000
2.6	ดินปลูก+ปุ๋ยคอก	100	ถุง	20	2,000	-	-	2,000
							ราคาต้นทุน	**78,868**
	(ตัวอักษร) (เจ็ดหมื่นแปดพันแปดร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน)							

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายชัยวัฒน์ บุญไชย)

ผู้อำนวยการกองช่าง