

แบบประมาณราคางานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงเกลือ อำเภอสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ประเภท งานก่อสร้างอาคาร

งาน ค่าปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคารสำนักงานโดยติดตั้งผนังกันห้องสำเร็จรูป (PARTITION)

ปริมาณงาน ติดตั้งผนังพาร์ทิชันสำเร็จรูป แบบครึ่งทึบ / กระจกใสสลับผ้า สูง 150 เซนติเมตร ยาว 150 เมตร ส่วนทึบสูง 90 เซนติเมตร
จากพื้นที่ส่วนที่เหลือเป็นกระจกความหนา 5 มิลลิเมตร รวมเสาพร้อมประกอบติดตั้ง รวมพื้นที่ผนังพาร์ทิชัน
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 75 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง ติดตั้งบริเวณอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงเกลือ

ประมาณการตามแบบ อบต.บึงเกลือ แบบเลขที่ -

ประมาณการราคา เมื่อวันที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุ+ค่าแรง
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานติดตั้งผนัง (PARTITION) พร้อมเสาเริ่ม							
	ชั้นล่าง พื้นที่ความยาว	38	เมตร	3,100	117,800	รวมค่าติดตั้ง		117,800
2	งานติดตั้งผนัง (PARTITION) พร้อมเสาเริ่ม							
	ชั้นบน พื้นที่ความยาว	18	เมตร	3,100	55,800	รวมค่าติดตั้ง		55,800
3	ขาเสาพาร์ทิชันรูปตัวที (T-Foot)	20	ตัว	200	4,000	-	-	4,000
4	เสาจบพาร์ทิชัน สูง 1.50 เมตร	18	ท่อน	600	10,800	-	-	10,800
ราคาค่าต้นทุน								188,400
(ตัวอักษร) (หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)								

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายชัยวัฒน์ บุญไชย)

ผู้อำนวยการกองช่าง