# แบบประมาณราคางานก่อสร้าง

## องค์การบริหารส่วนตำบลบึงเกลือ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

**ประเภท** งานก่อสร้างอาคาร

**งาน** ก่อสร้างถนนผิวจราจรกคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 2

**ปริมาณงาน** ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 150 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม.
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร

**สถานที่ก่อสร้าง** จากบริเวณสามแยกถนน คสล.เดิม หน้าบ้านเลขที่ 78 นายน้อย โสมเค็ม ถึงบริเวณหน้าบ้านเลขที่ 97 นายปราณี อุ่นทรวง

**ประมาณการตามแบบ** อบต.บึงเกลือ **แบบเลขที่** 04/421100/2560

**ประมาณการราคา** เมื่อวันที่ 24 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ค่าวัสดุ+ค่าแรง |
| 1 | งานปรับเกรดคันทางเดิม | 600 | ตร.ม. | - | - | 2.50 | 1,500 | 1,500 |
| 2 | ลูกรังรองพื้น + ไหล่ทาง | 25 | ลบ.ม. | 178 | 4,450 | - | - | 4,450 |
| 3 | ทรายรองพื้น | 30 | ลบ.ม. | 252 | 7,560 | - | - | 7,560 |
| 4 | คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัด 240 ก.ก / ตร.ซม. | 90 | ลบ.ม. | 1,861.76 | 167,558 | - | - | 167,558 |
| 5 | ค่าแรงเทคอนกรีต | 600 | ตร.ม. | - | - | 11.74 | 7,044 | 7,044 |
| 6 | เหล็กเส้นกลม Ø 12 มม. SR 24 | 0.092 | ตัน | 20,970 | 1,929 | 3,000 | 276 | 2,205 |
| 7 | เหล็กข้ออ้อย Ø 12 มม. SD 30 | 0.132 | ตัน | 21,740 | 2,870 | 3,000 | 396 | 3,266 |
| 8 | เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป Ø 4 มม. 20x20 | 600 | ตร.ม. | 30 | 18,000 | 5 | 3,000 | 21,000 |
| 9 | แผ่นโฟม | 8 | แผ่น | 45 | 360 | 25 | 200 | 560 |
| 10 | ค่าแบบเหล็กคิด 2 ข้าง | 300 | เมตร | - | - | 25.94 | 7,782 | 7,782 |
| 11 | ค่าตัดหยอดแอสฟัทส์ผสมทราย | 250 | เมตร | 15.39 | 3,848 | - | - | 3,848 |
| 12 | ท่อ คสล.Ø 0.40x1.00 เมตร ชนิดรางลิ้น | - | ท่อน | - | - | - | - | - |
| | มอก.ชั้น 3 | | | | | | | |
| 13 | ป้ายดำเนินการแล้วเสร็จ | 1 | ป้าย | 3,000 | 3,000 | 500 | 500 | 3,500 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | **ราคาต้นทุน** | **230,273** |
| | (ตัวอักษร) ( สองแสนสามหมื่นสองร้อยเจ็ดสิบสามบาทถ้วน ) | | | | | | | |

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายชัยวัฒน์ บุญไชย)

ผู้อำนวยการกองช่าง