

แบบประมาณราคางานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงเกลือ อำเภอสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ประเภท งานก่อสร้างอาคาร

งาน ก่อสร้างบ่อชักน้ำพร้อมวางท่อสูบน้ำแรงดันสูงทำสูบน้ำปากบึงเกลือบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3

ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 300 มม. (AC) ชนิดแรงดัน 20 บาร์ พร้อมวางท่อขยายเหล็กเหนียว ขนาด Ø 300 มม.

รวมระยะทางยาว 50.00 เมตร จำนวน 1 แถว

สถานที่ก่อสร้าง ก่อสร้างบริเวณทำสูบน้ำปากบึงเกลือติดที่ดินนางบุญเลื่อน ผิวสุพรรณ

ประมาณการตามแบบ อบต.บึงเกลือ

แบบเลขที่ 09/421100/2560

ประมาณการราคา เมื่อวันที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุ+ค่าแรง
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานขุดดินพร้อมถมกลับ	250	ลบ.ม	-	-	80	20,000	20,000
2	งานตัดเจาะพร้อมซ่อมแซมถนนผิวจราจร คสล.	10	ตร.ม	350	3,500	150	1,500	5,000
3	งานวางท่อเหล็กเหนียว Ø 30 มม. พร้อมอุปกรณ์ข้อต่อ	15	เมตร	2,000	30,000	250	3,750	33,750
4	ข้อต่อเชื่อมเหล็กเหนียว+AC	2	ชุด	2,500	5,000	1,000	2,000	7,000
5	งานวางท่อแรงดัน (AC) Ø 300 มม. (แรงดัน 20 บาร์)	35	เมตร	1,400	49,000	250	8,750	57,750
6	ประตูน้ำระบายอากาศ (ATR Valve) ขนาด Ø 2"	1	ชุด	4,500	4,500	500	500	5,000
7	งานฐาน คสล.รับท่อแรงดัน - คอนกรีต 1:2:4 - เหล็กเสริม Ø 6 มม. - เหล็กเสริม Ø 12 มม. - ไม้แบบ	1 3 5 2	ลบ.ม เส้น เส้น ลบ.ม	1,850 65 180 800	1,850 195 900 1,600	290 7 25 -	290 21 125 -	2,140 216 1,025 1,600
8	งานคอนกรีตปากบ่อพักน้ำ	10	ตร.ม	500	5,000	250	2,500	7,500
9	งานขุดลอกคลองชักน้ำ	125	ลบ.ม	-	-	80	10,000	10,000
ราคาต้นทุน								150,981
(ตัวอักษร) (หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าร้อยแปดสิบเอ็ดบาทถ้วน)								

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายชัยวัฒน์ บุญไชย)

ผู้อำนวยการกองช่าง