แบบประมาณราคางานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงเกลือ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ประเภท งานจ้างเหมาก่อสร้างงานชลประทาน

งาน ก่อสร้างแพเหล็กพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านบ่อแกน้อย หมู่ที่ 5 (ท่าสีดา)

ปริมาณงาน ก่อสร้างแพเหล็กบรรทุกเครื่องสูบน้ำ จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบ Double-Suction Centrifugal Pump อัตราการสูบ 180 ลบ.ม/ชม. TDH 20 ม. มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 30 kw และตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบเครื่องสูบน้ำครบชุด

สถานที่ก่อสร้าง ก่อสร้างบริเวณท่าสูบน้ำ (ท่าสีดา) บ้านบ่อแกน้อย หมู่ที่ 5

ประมาณการตามแบบ อบต.บึงเกลือ **แบบเลขที่** 11/421100/2560

ประมาณการราคา เมื่อวันที่ 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
	2.เครื่องสูบน้ำแบบ Double - Suctiom	1	เครื่อง	55,000	55,000	—— LS ——		55,000
	Centrifugal Pumps อัตราการสูบ							
	180 ลบ.ม./ชม. TDA 20 เมตร							
2.1	มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 30 Kw	1	ตัว	45,000	45,000	—— LS ——		45,000
2.2	ตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 30 Kw	1	ชุด	15,000	15,000	—— LS ——		15,000
2.3	ประตูน้ำเกทวาล์ย Ø 200 มม.	1	ตัว	10,000	10,000	—— LS ——		10,000
2.4	ฟุตวาล์ย Ø 200 มม.	1	ตัว	5,000	5,000	—— LS ——		5,000
2.5	ท่อยางข้ออ่อน Ø 200 มม. ยาว	1	ชุด	12,000	12,000	—— LS ——		12,000
	4.00-5.00 เมตร							
							ราคาต้นทุน	**142,000**
	(ตัวอักษร) (หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)							

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายชัยวัฒน์ บุญไชย)

ผู้อำนวยการกองช่าง